

Položkový rozpočet

Celkové náklady (€)

P.č.	Položka	Množstvo	Jednotková cena (€)	suma (€)
1.	odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prostr. hr. do 15 cm, do 200 m ²	9,5 m ²		
2.	odkopávky a prekopávky nezapaž. v hor. tr. 3 do 100 m ³ „A“ 10 + „B“ 20 + „C“ 14,5 = 44,500	44,50 m ³		
3.	príplatok za lepivosť horniny tr.3	22,25 m ³		
4.	vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	44,50 m ³		
5.	vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	44,50 m ³		
6.	poplatok za skládku	80,10 t		
7.	podklad pod dlažbu z kameniva ťaženého hr. do 10 cm (A)	64,00 m ²		
8.	podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm „B“ 144,53 + „C“ 140,26 = 284,79	284,79 m ²		
9.	podklad do štrkodrte hr. 25 cm (A)	64,00 m ²		
10.	kladenie dlažby z kociek veľkých z kameňa do lôžka z kameniva (A)	64,00 m ²		
11.	osadenie chodník. obrubníka kamenného ležatého bez opory do lôžka z kameniva	89,50 m		
12.	obrubník kamenný – lomový kameň	98,45 m		
13.	búranie muriva železobetónového alebo otvorov do 4 m ² (obrubník-múrik+schody)	12,20 m ³		