

Stavba: Základná škola - zlepšenie tepelnoizolačných vlastností - p.č. 1207 Svätý Anton

**REKAPITULÁCIA OBJEKTOV:**

1. SO-01 Zateplenie obvodového plášťa a strechy	84 137,13
2. SO-02 Výmena výplne otvorov	60 804,64
3. SO-03 Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy	10 313,40

**CENA SPOLU BEZ DPH:**

**155 255,17**

**DPH 20%**

**31 051,03**

**CENA SPOLU S DPH:**

**186 306,20**



**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>								
1	311273312	Murivo presné porobet tvárnice hr. 300mm (výklenok)	1,100	m3	212,75	234,03		20
2	319201311	Vyrovnanie nerovného povrchu muriva maltou hr. do 3 cm	218,892	m2	5,26	1 151,37		20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			<b>1 385,40</b>	<b>EUR</b>		<b>1 385,40</b>		
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>								
3	622464214	Vonk. omietka stien tenkovrst. farbená základ a ryhovaná 2 mm	144,995	m2	11,09	1 607,99		20
4	622481118	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vŕtáčeným do tmelu	144,995	m2	8,83	1 280,31		20
F	625000130	Dodávka a montáž profil okenný,dverový dilatčný	577,000	m	4,96	2 861,92		20
6	625000210	Dodávka a montáž lišta rohová (Al, PVC)so sieťkou	276,000	m	3,69	1 018,44		20
7	6259912001	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesí a EPS-F hr. 30 mm*	136,450	m2	23,88	3 258,43		20
8	6259912002	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesí a EXP hr. 30 mm*	0,600	m2	26,85	16,11		20
9	6259912071	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesí a EPS-F hr.100 mm*	670,564	m2	28,88	19 365,89		20
10	6259912072	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesí a EXP hr.100 mm*	1,890	m2	36,84	69,63		20
11	625993008	Zatepl.vonk sokla polystyr EXP hr. 30 mm a omiet. mozaika*	7,250	m2	33,13	240,19		20
12	625993012	Zatepl.vonk sokla polystyr EXP hr. 100 mm a omiet. mozaika*	60,009	m2	42,63	2 558,18		20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			<b>32 277,09</b>	<b>EUR</b>		<b>32 277,09</b>		
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								
13	941941031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	997,500	m2	1,79	1 785,53		20
14	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	1 995,000	m2	1,26	2 513,70		20
1F	941941831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	997,500	m2	0,86	857,85		20
16	944944101	Záchytná sieť z umelých vlákien alebo oceľ. drôtov	997,500	m2	4,61	4 598,48		20
17	953945107	Profil soklový hliníkový SI 10	120,000	m	5,60	672,00		20
18	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,118	t	49,94	5,89		20
19	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	0,590	t	0,39	0,23		20
20	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,118	t	46,68	5,51		20
21	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	0,118	t	52,50	6,20		20
22	998011002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	19,384	t	34,46	667,97		20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			<b>11 113,36</b>	<b>EUR</b>		<b>11 113,36</b>		
<b>713 - Izolácie tepelné</b>								
23	713111100	Výčistenie a vyspravenie podkladu*	549,947	m2	2,69	1 479,36		20
24	713111111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	1 099,894	m2	1,05	1 154,89		20
25	6315A1222	Doska z minerálnej vlny - hr.80 mm	1 121,892	m2	25,80		28 944,81	20
26	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	252,621	%	1,88	474,93		20
713 - Izolácie tepelné spolu :			<b>32 053,99</b>	<b>EUR</b>		<b>3 109,18</b>	<b>28 944,81</b>	
<b>721 - Vnútrošná kanalizácia</b>								

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
27	721242500	Úprava napojenia dažď. zvodu na kanalizáciu*	4,000	kus	216,63	866,52		20
28	998721201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	6,932	%	1,25	8,67		20
721 - Vnútorná kanalizácia spolu :			<b>875,19</b>	<b>EUR</b>		<b>875,19</b>		
<b>762 - Konštrukcie tesárske</b>								
29	762521104	Položenie podláh z dosiek hrubých nehobľovaných na zraz (S1)	60,000	m2	3,61	216,60		20
30	605127340	Doska SM omietaná 1 24-32 vr. impregnácie	1,620	m3	530,34		859,15	20
31	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	5,778	%	5,38	31,09		20
762 - Konštrukcie tesárske spolu :			<b>1 106,84</b>	<b>EUR</b>		<b>247,69</b>	<b>859,15</b>	
<b>764 - Konštrukcie klampiarske</b>								
32	764421850	Klomp. demont. ríms rš 330	26,600	m	1,05	27,93		20
33	764454212	Montáž PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100 - pôvodné	45,800	m	6,80	311,44		20
34	764454801	Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d-100	45,800	m	0,75	34,35		20
35	764456921	Klomp. PZ pl. objímky kruhové d-100 - nové	16,000	kus	4,08	65,28		20
36	764721115	Lakoplast. oplechovanie ríms rš 330 (1/kl)	26,600	m	17,00	452,20		20
37	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	7,127	%	2,13	15,18		20
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :			<b>906,38</b>	<b>EUR</b>		<b>906,38</b>		
<b>783 - Nátery</b>								
38	783801812	Odstránenie náterov z omietok stien oškrabaním	262,670	m2	0,90	236,40		20
39	783905823	Odstránenie graffiti z neošetř. povrchu odstraňovačom graffiti vč umytia hor.vod	9,500	m2	21,84	207,48		20
783 - Nátery spolu :			<b>443,88</b>	<b>EUR</b>		<b>443,88</b>		
<b>M21 - 155 Elektromontáže</b>								
40	210010000	Úprava exist. bleskozvodu v dôsledku dodatočného zateplenia*	1,000	kus	3 975,00	3 975,00		20
M21 - 155 Elektromontáže spolu :			<b>3 975,00</b>	<b>EUR</b>		<b>3 975,00</b>		
<b>Za rozpočet celkom :</b>			<b>84 137,13</b>	<b>EUR</b>		<b>54 333,17</b>	<b>29 803,96</b>	

Subvenciu :

Dodávateľ :

Projektant :

Stavba : Základná škola - zlepšenie tepelnotechnických vlastností - p.č. 1207 Svätý Anton.

Objekt : SO-02 Výmena výplne otvorov

Spracoval :

JKSO :

Dátum : 18.03.2013

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						7.	8.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>								
1	319201311	Vyrovnanie nerovného povrchu muriva maltou hr. do 3 cm	27,300	m <sup>2</sup>	5,26	143,60		20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			<b>143,60</b>	<b>EUR</b>		<b>143,60</b>		
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>								
2	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	502,000	m	1,79	898,58		20
3	612425921	Omietka vnút. ostenia okenného, dver. váp. hladkých	100,400	m <sup>2</sup>	13,73	1 378,49		20
4	648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	136,500	m	4,24	578,76		20
5	6119A0202	Parapeta vnútorná komôrkové plastová šír.250 mm	136,500	m	8,16		1 113,84	20
	6119A0206	Parapeta vnútorná - koncovka plastová biela	70,000	pár	8,01		560,70	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			<b>4 530,37</b>	<b>EUR</b>		<b>2 855,83</b>	<b>1 674,54</b>	
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								
7	968062354	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m <sup>2</sup> +parapety	13,008	m <sup>2</sup>	10,99	142,96		20
8	968062355	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 2 m <sup>2</sup>	3,600	m <sup>2</sup>	6,64	23,90		20
9	968062356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m <sup>2</sup>	30,240	m <sup>2</sup>	5,20	157,25		20
10	968062357	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. nad 4 m <sup>2</sup>	186,480	m <sup>2</sup>	4,46	831,70		20
11	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m <sup>2</sup>	10,440	m <sup>2</sup>	5,90	61,60		20
12	968072875	Vybúranie kov. mreží	16,305	m <sup>2</sup>	3,18	51,85		20
13	976047331	Vybúranie parapetov okien	112,800	m	6,76	762,53		20
14	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	49,771	t	49,94	2 485,56		20
15	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	248,855	t	0,39	97,05		20
16	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	49,771	t	46,68	2 323,31		20
	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	49,771	t	52,50	2 612,98		20
18	998011002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	9,800	t	34,46	337,71		20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			<b>9 888,40</b>	<b>EUR</b>		<b>9 888,40</b>		
<b>764 - Konštrukcie klampiarske</b>								
19	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	153,300	m	1,19	182,43		20
20	764711115	Lakoplast. oplechovanie parapetov rš 330	153,300	m	19,24	2 949,49		20
21	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	25,052	%	2,13	53,36		20
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :			<b>3 185,28</b>	<b>EUR</b>		<b>3 185,28</b>		
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>								
22	767631510	Montáž okien plastových	483,700	m	14,48	7 003,98		20
23	611430000	Okno plastové 2-krídl. 120x150 O (1)	2,000	kus	221,07	442,14		20
24	611430010	Okno plastové 3-krídl. 240x120 OS/O (2)	3,000	kus	325,08	975,24		20
25	611430020	Okno plastové 3-krídl. 240x150 OS/O + žalúzie (3)	6,000	kus	448,41	2 690,46		20
26	611430050	Okno plastové 5-krídl. 240x210 O/S + žalúzie (4)	37,000	kus	631,65	23 371,05		20
27	611430060	Okno plastové 1-krídl. 110x55 S (5)	21,000	kus	94,71	1 988,91		20

Objekt : SO-02 Výmena výplne otvorov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH	
						Montáž	Dodávka		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
28	611430070	Okno plastové 1-krídl. 55x55 S (6)	1,000	kus	75,32		75,32	20	
29	767641510	Montáž dverí plastových	18,300	m	13,79	252,36		20	
30	611432700	Dvere vchod. plastové 2-krídl. s bočnými svetlíkmi 240x220 (10)	1,000	kus	1 165,88		1 165,88	20	
31	611432710	Dvere vchod. plastové 2-krídl. s bočnými svetlíkmi 240x215 (11)	1,000	kus	1 154,07		1 154,07	20	
32	767662101	M+D kovových mreží k oknu pol.č.1 120x150 vr. náteru*	2,000	kus	125,19	250,38		20	
33	767662102	M+D kovových mreží k oknu pol.č.3 240x150 vr. náteru*	2,000	kus	140,97	281,94		20	
34	767662103	M+D kovových mreží k oknu pol.č.5 110x55 vr. náteru*	21,000	kus	106,77	2 242,17		20	
35	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	335,131	%	1,50	502,70		20	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :			<b>42 396,60</b>	<b>EUR</b>		<b>10 533,53</b>	<b>31 863,07</b>		
<b>783 - Nátery</b>									
36	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	61,000	m2	1,23	75,03		20	
37	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné (zábradlie)	20,000	m2	6,29	125,80		20	
38	783522000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter (strieška)	41,000	m2	7,56	309,96		20	
783 - Nátery spolu :			<b>510,79</b>	<b>EUR</b>		<b>510,79</b>			
<b>784 - Maľby</b>									
39	784452371	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	100,400	m2	1,49	149,60		20	
784 - Maľby spolu :			<b>149,60</b>	<b>EUR</b>		<b>149,60</b>			
<b>Za rozpočet celkom :</b>			<b>60 804,64</b>	<b>EUR</b>		<b>27 267,03</b>	<b>33 537,61</b>		

Subjekt :

Spracoval :

• Dodávateľ :

JKSO :

Projektant :

Dátum : 18.03.2013

Stavba : Základná škola - zlepšenie tepelnotechnických vlastností - p.č. 1207 Svätý Anton.

Objekt : SO-03 Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
<b>731 - Kotelne</b>								
1	731 - 01	HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE VYKUROVACEJ SÚSTAVY	1,000	kus	10 313,40	10 313,40		20
731 - Kotelne spolu :			<b>10 313,40</b>	EUR		<b>10 313,40</b>		
<b>Za rozpočet celkom :</b>			<b>10 313,40</b>	EUR		<b>10 313,40</b>		

Zákazka :

**Zlepšenie tepelnotechnických vlastností**

	Množstvo	Jedn.cena D	Jedn.cena M	Dodávka	Montáž	Spolu bez DPH	DPH 20%	Spolu s DPH
<b>732 Strojovne</b>								
732.PC.01 Demontáž obehového čerpadla	2 ks		3,55 €		7,10 €	7,10 €	1,42 €	8,52 €
732.PC.02 Teplovodné obehové čerpadlo Wilo TOP-S 30/7	3 ks	277,50 €		832,50 €	0,00 €	832,50 €	166,50 €	999,00 €
998732201 Presun hmot v obj. výške do 6 m	840		1,65%	832,50 €	13,86 €	13,86 €	2,77 €	16,63 €
<b>SPOLU</b>								
					20,96 €	853,46 €	170,69 €	1 024,15 €
<b>733 Porublia</b>								
733111318 Rúra oceľová závitová hladká DN 50	6 m		27,85 €		167,10 €	167,10 €	33,42 €	200,52 €
733111316 Rúra oceľová závitová hladká DN 32	6 m		19,35 €		116,10 €	116,10 €	23,22 €	139,32 €
733111315 Rúra oceľová závitová hladká DN 25	6 m		15,85 €		95,10 €	95,10 €	19,02 €	114,12 €
733111313 Rúra oceľová závitová hladká DN 15	30 m		11,33 €		339,90 €	339,90 €	67,98 €	407,88 €
733191903 Oprava oceľového potr. Montáž rúrok DN 15	30 m		7,84 €		235,20 €	235,20 €	47,04 €	282,24 €
733191923 Navarenie odbočky z rúrok hladkých 1/2"	116 ks		8,66 €		1 004,56 €	1 004,56 €	200,91 €	1 205,47 €
733.PC.03 Rezanie závitov na potrubných rozvodoch 1/2"	116 ks		1,50 €		174,00 €	174,00 €	34,80 €	208,80 €
733124112 Zhotovenie rúrkových prechodov z rúrok hladkých 20/15	16 ks		16,25 €		260,00 €	260,00 €	52,00 €	312,00 €
733.PC.04 Demontáž a úpravy existujúcich rozvodov	1 sub		300,00 €		300,00 €	300,00 €	60,00 €	360,00 €
733.PC.05 Oprava izolácií	1 sub		75,00 €		75,00 €	75,00 €	15,00 €	90,00 €
998733201 Presun hmot v obj. výške do 6 m	718		2,10%	0,00 €	15,08 €	15,08 €	3,02 €	18,10 €
<b>SPOLU</b>								
					2 782,04 €	2 782,04 €	556,41 €	3 338,45 €
<b>734 Armatúry</b>								
734.PC.06 Trojcestný zmišť. ventil so servopoh. ESBE 3G 25, kvs 12	1 ks	224,29 €		224,29 €		224,29 €	44,86 €	269,15 €
734.PC.07 Trojcestný zmišť. Ventil so servopoh. ESBE VRG 131, kvs 6,3	2 ks	215,39 €		430,78 €		430,78 €	86,16 €	516,94 €
734209125 MTZ armatúr s 3 závitmi G1	3 ks		5,63 €		16,89 €	16,89 €	3,38 €	20,27 €
734.PC.08 Skrutkovanie kúrenárske priame 1/2"	39 ks	5,31 €		207,09 €		207,09 €	41,42 €	248,51 €
734.PC.10 Skrutkovanie kúrenárske priame 3/8"	9 ks	4,73 €		42,57 €		42,57 €	8,51 €	51,08 €
734.PC.10 Skrutkovanie polovička pre príp. Čerpadiel 5/4"	6 ks	5,28 €		31,68 €		31,68 €	6,34 €	38,02 €
734.PC.11 Skrutkovanie rohové 1/2"	8 ks	5,59 €		44,72 €		44,72 €	8,94 €	53,66 €
734209113 MTZ záv. arm. s 2 záv. G 1/2"	47 ks		3,15 €		148,05 €	148,05 €	29,61 €	177,66 €
734209112 MTZ záv. arm. s 2 záv. G 3/8"	9 ks		3,15 €		28,35 €	28,35 €	5,67 €	34,02 €
734209116 MTZ záv. arm. s 2 záv. G 5/4"	6 ks		5,15 €		30,90 €	30,90 €	6,18 €	37,08 €
734.PC.12 Guľový kohút závitový 2"	3 ks	43,10 €		129,30 €		129,30 €	25,86 €	155,16 €
734.PC.13 Guľový kohút závitový 5/4"	6 ks	18,20 €		109,20 €		109,20 €	21,84 €	131,04 €
734.PC.14 Filter závitový 2"	1	51,54 €		51,54 €		51,54 €	10,31 €	61,85 €
734.PC.15 Filter závitový 5/4"	2	25,01 €		50,02 €		50,02 €	10,00 €	60,02 €
734209118 MTZ záv. arm. s 2 záv. G 2"	4 ks		7,93 €		31,72 €	31,72 €	6,34 €	38,06 €
734209116 MTZ záv. arm. s 2 záv. G 5/4"	8 ks		5,15 €		41,20 €	41,20 €	8,24 €	49,44 €
734.PC.16 Termostat ventil Herz TS 90 V, 1/2" priamy	29 ks	19,16 €		555,64 €		555,64 €	111,13 €	666,77 €
734.PC.17 Termostat ventil Herz TS 90 V, 3/8" priamy	9 ks	19,16 €		172,44 €		172,44 €	34,49 €	206,93 €
735.PC.18 Termostat ventil Herz TS 90 V, 1/2" rohový	8 ks	19,18 €		153,44 €		153,44 €	30,69 €	184,13 €
735.PC.19 Ručný dvojieregulačný ventil Herz AS T 90 , 1/2" priamy	12 ks	14,70 €		176,40 €		176,40 €	35,28 €	211,68 €
734209113 MTZ záv. arm. s 2 záv. G 1/2"	49 ks		3,15 €		154,35 €	154,35 €	30,87 €	185,22 €

734209123	MTZ záv. arm. s 2 záv. G 3/8"	9 ks	3,15 €	28,35 €	28,35 €	5,67 €	34,02 €
735.PC.20	Termostatická hlavica Herz Porsche design	46 ks	18,60 €	855,60 €	855,60 €	171,12 €	1 026,72 €
735.PC.21	Ručná hlavica Herz oblá	12 ks	5,00 €	60,00 €	60,00 €	12,00 €	72,00 €
998734201	Presun hmot v obj. výške do 6 m	3 775	0,38%	14,35 €	14,35 €	2,87 €	17,22 €
	<b>SPOLU</b>			3 294,71 €	3 788,87 €	757,77 €	4 546,64 €
	<b>H.S.Z</b>						
PC.22	Tlakové a funkčné skúšky	22 sub	15,00 €	330,00 €	330,00 €	66,00 €	396,00 €
PC.23	Projektové práce	1 sub	225,00 €	225,00 €	225,00 €	45,00 €	270,00 €
PC.24	Skúška tesnotní zariadenia	1 sub	150,00 €	150,00 €	150,00 €	30,00 €	180,00 €
PC.25	Príprava priestorov na výmenu ventilov	1 sub	150,00 €	150,00 €	150,00 €	30,00 €	180,00 €
PC.26	Dopravné náklady	1 sub	150,00 €	150,00 €	150,00 €	30,00 €	180,00 €
	<b>SPOLU</b>			780,00 €	1 005,00 €	201,00 €	1 206,00 €
	<b>735 Vykurovacie telesá</b>						
735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článových	294 m <sup>2</sup>	1,19 €	349,86 €	349,86 €	69,97 €	419,83 €
735192911	Spätná montáž vykurovacích telies liatinových článových	294 m <sup>2</sup>	0,98 €	288,12 €	288,12 €	57,62 €	345,74 €
735151822	Demontáž vykurovacích telies panelových do 2820 mm	2 ks	5,78 €	11,56 €	11,56 €	2,31 €	13,87 €
735192924	Spätná montáž vykurovacích telies panelových do 2820 mm	2 ks	7,40 €	14,80 €	14,80 €	2,96 €	17,76 €
735221812	Demontáž registrov z rúrok hladkých DN 50dl. Do 3 m pram. 2	1 ks	5,86 €	5,86 €	5,86 €	1,17 €	7,03 €
735292912	Spätná montáž registrov z rúrok hladkých DN 50 dl. Do 3 m pram. 2	1 ks	5,14 €	5,14 €	5,14 €	1,03 €	6,17 €
735.PC.27	Demontáž registrov z rúrok hladkých DN 50 dl. Do 6 m pram. 4	2 ks	8,13 €	16,26 €	16,26 €	3,25 €	19,51 €
735.PC.28	Spätná montáž registrov z rúrok hladkých DN 50 dl. Do 6 m pram. 4	2 ks	8,08 €	16,16 €	16,16 €	3,23 €	19,39 €
735110911	Pretesnenie, ružice vykurovacích telies	50 ks	4,64 €	232,00 €	232,00 €	46,40 €	278,40 €
735190913	Opr. ružice vykurovacích telies	50 ks	5,56 €	278,00 €	278,00 €	55,60 €	333,60 €
735000912	Vyregulovania ventilov s termostatickým ovládaním	46 ks	4,84 €	222,64 €	222,64 €	44,53 €	267,17 €
735191905	Odvzdušnenie vykurovacích telies	58 ks	0,98 €	56,84 €	56,84 €	11,37 €	68,21 €
735.PC.29	Vypustenie vody zo systému	3 sub	80,85 €	242,55 €	242,55 €	48,51 €	291,06 €
735.PC.30	Napustenie vody do systému	3 sub	48,08 €	144,24 €	144,24 €	28,85 €	173,09 €
	<b>SPOLU</b>			0,00 €	1 884,03 €	376,81 €	2 260,83 €

**SPOLU CELKOM**

**4 352,21    5 961,19    10 313,40    2 062,68    12 376,07**