

DODATOK č. 4 **k Zmluve o dielo č. 471/2011/PS**

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

	Zmluvné strany
Objednávateľ:	Obec Svätý Anton
Adresa:	Obecný úrad 34, 969 72 Svätý Anton
Zastúpený:	Jozef Baranyai, starosta obce
Bankové spojenie:	Prima banka a.s
Číslo účtu:	1401459001/5600
IČO:	00320471
IČ DPH:	
telefón:	045/6920752
Zhotoviteľ:	
Obchodné meno:	COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.
Adresa:	Kysihýbelská 29, Banská Štiavnica 969 01
Štatutárny orgán:	Ing. Vladimír Gallo - konateľ Ing. Ján Šimčík – prokurista spoločnosti
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný v Obchodnom registri:	Okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sro, vl.č. 2800/S
Bankové spojenie:	VÚB a.s., pobočka Banská Štiavnica
Číslo účtu:	2196246422/0200
IČO:	31631134
IČ DPH:	SK 2020478229

Preambula

Tento dodatok k Zmluve o dielo č. 471/2011/PS sa uzatvára ako výsledok dohody zmluvných strán.

Čl.I

Predmet dodatku č. 4

Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č.4 k Zmluve o dielo č. 471/2011/PS, ktorým sa upravujú nasledovné ustanovenia :

- 1.1. Predmet plnenia zmluvy sa dopĺňa:
- upresnenie prác na realizáciu diela v rozsahu:

SO 01 Zateplenie obvodového plášťa a strechy

V prípade pridelenia finančných prostriedkov sa budú tieto práce realizovať v roku 2014
Podrobný popis a množstvo stavebných prác určuje výkaz výmer, ktorý tvorí Prílohu č.1 k Dodatku č.4.
Príloha č.1 je neoddeliteľnou súčasťou k Dodatku č.4 k Zmluve o dielo č. 471/2011/PS.

Čl. II **Čas plnenia**

2.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:

- začiatok prác SO 01 Zateplenie obvodového plášťa a strechy : **08/2014**
- ukončenie prác SO 01 Zateplenie obvodového plášťa a strechy : **12/2014**

Čl. III

**Zmluvná
cena**

3.1. Zmluvná cena za predmet dodatku k zmluve sa mení nasledovne:

SO 01 Zateplenie obvodového plášťa a strechy :

Cena SO 01 Zateplenie obvodového plášťa a strechy bez DPH (v EUR) : 83 691,77

Výška DPH : 16 738,35

Cena SO 01 Zateplenie obvodového plášťa a strechy s DPH : 100 430,12

Čl. XI.

Záverečné ustanovenia

Ostatné ujednania hore uvedenej zmluvy ostávajú v platnosti.

Dodatok č.4 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluve o dielo č. 471/2011/PS.

Dodatok č.4 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve sú určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s §47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

V Banskej Štiavnici, dňa: 18.07.2014

Vo Svätom Antone, dňa: 18.07.2014

Zhotoviteľ


COMBAN
Banská Štiavnica s.r.o.
Kyslíčborská 29
969 01 Banská Štiavnica
IČO: 4712011

Objednávateľ



Stavba : Základná škola - zlepšenie tepelnotechnických vlastností - p.č. 1207 Svätý Anton.		Miesto: Svätý Anton	
JKSO :			
Rozpočet:	dotatok č.4 k ZoD č. 471/2011/PS	Spracoval:	Dňa:
Odberateľ: Obec Svätý Anton, Svätá Anton č. 34, 969 72 Svätý Anton		IČO: 00320471	
		DIČ: 2021107275	
Dodávateľ: COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o., Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica		IČO: 31631134	
		DIČ: 2020478229	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	
1 M3 OP	100 430	1 M	100 430
1 M2 ZP	100 430		
1 M2 UP	100 430		
A	ZRN	konštrukcie a práce	spolu ZRN
1	HSV:	83 691,77	83 691,77
2	PSV:		
3	MCE:		
4	iné:		
5	Súčet:	83 691,77	83 691,77
B	IN - Individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocce		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Sučet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Sučet riadkov 11 až 14:		
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Sučet riadkov 16 až 19:		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:	
podpis:			
dátum:			
E	Celkové náklady		
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		83 691,77
22	DPH 20% z:	83 691,77	16 738,35
23	DPH 0% z:	83 691,77	
24	Sučet riadkov 21 až 23:		100 430,12
F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum:		dátum:	
pečiatka:		pečiatka:	

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Základná škola - zlepšenie tepelnotechnických vlastností - p.č. 1207 Svätý Anton.
Objekt : SO-01 Zateplenie obvodového plášťa a strechy
Cena zostávajúcej prác
COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
2	014	31920-1311	Vyrovnanie nerovného povrchu muríva maltou hr. do 3 cm	218,892 m2		5,26	1 151,37		1 151,37
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				1 151,37			1 151,37	0,00	1 151,37
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
3	011	62246-4214	Vonk. omietka stien tenkovrst. farbená základ a ryhovaná 2 mm	144,995 m2		11,09	1 607,99		1 607,99
4	011	62248-1118	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu	144,995 m2		8,83	1 280,31		1 280,31
5	011	62500-0130	Dodávka a montáž profil okenný dverový dilatčný	577,000 m		4,96	2 861,92		2 861,92
6	011	62500-0210	Dodávka a montáž lišťa rohová (Al, PVC)so sieťou	276,000 m		3,69	1 018,44		1 018,44
7	011	62599-12001	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a EPS-F hr. 30 mm*	127,600 m2		23,88	3 047,09		3 047,09
8	011	62599-12002	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a EXP hr. 30 mm*	0,600 m2		26,85	16,11		16,11
9	011	62599-12071	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a EPS-F hr.100 mm*	670,564 m2		28,88	19 365,89		19 365,89
10	011	62599-12072	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a EXP hr.100 mm*	1,890 m2		36,84	69,63		69,63
11	011	62599-3008	Zatepl.vonk sokla polystyr EXP hr. 30 mm a omiet. mozaika*	7,250 m2		33,13	240,19		240,19
12	011	62599-3012	Zatepl.vonk sokla polystyr EXP hr. 100 mm a omiet. mozaika*	60,009 m2		42,63	2 558,18		2 558,18
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				32 065,75			32 065,75	0,00	32 065,75
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo vymera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
13	003	94194-1031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	997,500	m ²	1,79	1 785,53		1 785,53
14	003	94194-1191	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1031	1 995,000	m ²	1,26	2 513,70		2 513,70
15	003	94194-1831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	997,500	m ²	0,86	857,85		857,85
16	003	94494-4101	Záchytná sieť z umelých vlákien alebo oceľ. drôtov	997,500	m ²	4,61	4 598,48		4 598,48
17	011	95394-5107	Profil soklový hliníkový SI 10	120,000	m	5,60	672,00		672,00
18	013	97908-1111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na sklادku do 1 km	0,118	t	49,94	5,89		5,89
19	013	97908-1121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na sklادku každý ďalší 1 km	0,590	t	0,39	0,23		0,23
20	013	97908-2111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vyburaných hmôt do 10 m	0,118	t	46,68	5,51		5,51
21	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených sklادkach "O"-ostatný odpad	0,118	t	52,50	6,20		6,20
22	011	99801-1002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	19,384	t	34,46	667,97		667,97
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	11 113,36			11 113,36	0,00	11 113,36
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	44 330,480			44 330,48	0,00	44 330,48
PRÁCE A DODÁVKY PSV									
			713 - Izolácie tepelné						
23	713	71311-1100	Vyčistenie a vyspravenie podkladu*	549,947	m ²	2,69	1 479,36		1 479,36
24	713	71311-1111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	1 099,894	m ²	1,05	1 154,89		1 154,89
25	MAT	631 5A1222	Doska z minerálnej vlny - hr 80 mm	1 121,892	m ²	25,80	28 944,81		28 944,81
26	713	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	252,621	%	1,88	474,93		474,93
			713 - Izolácie tepelné spolu:	32 053,99			3 109,18	28 944,81	32 053,99
			721 - Vnútrotná kanalizácia						
27	721	72124-2500	Úprava napojenia dažď. zvodou na kanalizáciu*	4,000	kus	216,63	866,52		866,52
28	721	99872-1201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	6,932	%	1,25	8,67		8,67
			721 - Vnútrotná kanalizácia spolu:	875,19			875,19	0,00	875,19

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
29	762	76252-1104	Položenie podláh z dosiek hrubých nehotovaných na zraz (S1)	60,000	m ²	3,61	216,60		216,60
30	MAT	605 127340	Doska SM omietaná 1 24-32 vr. impregnácie	1,620	m ³	530,34		859,15	859,15
31	762	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	5,778	%	5,38	31,09		31,09
			762 - Konštrukcie tesárske spolu:	1 106,84			247,69	859,15	1 106,84
			764 - Konštrukcie klampiarske						
32	764	76442-1850	Klomp. demont. ríms rš 330	26,600	m	1,05	27,93		27,93
33	764	76445-4212	Montáž PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100 - pôvodné	45,800	m	6,80	311,44		311,44
34	764	76445-4801	Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d-100	45,800	m	0,75	34,35		34,35
35	764	76445-6921	Klomp. PZ pl. objímky kruhové d-100 - nové	16,000	kus	4,08	65,28		65,28
36	764	76472-1115	Lakoplast. oplechovanie ríms rš 330 (1kl)	26,600	m	17,00	452,20		452,20
37	764	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	7,127	%	2,13	15,18		15,18
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	906,38			906,38	0,00	906,38
			783 - Nátery						
38	783	78380-1812	Odstránenie náterov z omietok stien oškrabaním	262,670	m ²	0,90	236,40		236,40
39	783	78390-5823	Odstránenie graffiti z neošetř. povrchu odstraňovačom graffiti vč umytia hor.vod	9,500	m ²	21,84	207,48		207,48
			783 - Nátery spolu:	443,88			443,88	0,00	443,88
			PRÁCE A DODÁVKY M						
			M21 - 155 Elektromontáže						
40	921	21001-0000	Úprava exist. bleskozvodu v dôsledku dodatočného zateplenia*	1,000	kus	3 975,00	3 975,00		3 975,00
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	3 975,00			3 975,00	0,00	3 975,00
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	3 975,00			3 975,00	0,00	3 975,00
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	35 386,290			5 582,32	29 803,96	35 386,29
			Za rozpočet celkom	83 691,77			53 887,80	29 803,96	83 691,77