

Dodatok č.1 **k Zmluve o dielo č. 017/2019/IS**

uzatvorenej v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

I. **Zmluvné strany**

- 1. Objednávateľ:** Obec Svätý Anton
Svätý Anton 34
969 97 Svätý Anton
- Zastúpený: Martin Kminiak, starosta obce
IČO: 00320471
DIČ: 2021107275
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK16 5600 0000 0014 0145 9001
- Osoby oprávnené pre rokovanie:
vo veciach zmluvných: Martin Kminiak, starosta obce
e-mail: starosta@svatyanton.sk
web: www.svatyanton.sk

a

- 2. Zhotoviteľ:** COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica
- Zastúpený: Ing. Vladimír Gallo, konateľ
Označenie registra a číslo zápisu: Okresný súd Banská Bystrica, odd. Sro, vl. č. 2800/S
IČO: 31631134
IČ DPH: SK2020478229
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK58 0200 0000 0021 9624 6422
- Oprávnené osoby pre rokovanie:
vo veciach technických: Ing. Terézia Fašáneková, výrobná námestníčka
vo veciach zmluvných: Ing. Vladimír Gallo, konateľ
e-mail: hrabar@combin.sk
web: www.combin.sk

II. **Predmet dodatku**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.05.2019 medzi sebou Zmluvu o dielo č. 017/2019/IS (ďalej len „Zmluva“). Vzhľadom na to, že dielo špecifikované v Zmluve bude realizované z dotačných prostriedkov Environmentálneho fondu a vlastných zdrojov Objednávateľa pridelených v roku 2019, objednávateľ nedisponuje v roku 2019 dostatkom peňažných prostriedkov na uhradenie celej ceny diela špecifikovaného v Zmluve, preto sa zmluvné strany dohodli na tom, že dielo bude vykonávané v etapách. V roku 2019 sa Zhotoviteľ zaväzuje v rámci Diela zrealizovať prvú etapu diela, teda práce viazané na dotačné prostriedky Environmentálneho fondu a vlastné zdroje pridelené v roku 2019 v rozsahu v zmysle Prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
2. Cena za vyššie uvedený rozsah prác v rámci prvej etapy Diela vyplýva z celkovej ceny Diela a je v nasledovnej výške:

Cena bez DPH	78 947,38 EUR
DPH 20%	15 789,48 EUR
Cena s DPH	94 736,86 EUR

Uvedená cena je doložená položkovým rozpočtom, ktorý vychádza z Výkazu výmer / Položkovitého rozpočtu, ktorý je súčasťou spisu z verejného obstarávania, a ktorý tvorí Prílohu č.1.

3. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že vzhľadom na uzatvorenie tohto dodatku, a teda redukciu rozsahu diela, ktorý bude zrealizovaný v roku 2019, sa všetky lehoty a doby uvedené v Zmluve (najmä doba vykonania diela) viažu iba prvú etapu diela, teda práce a dodávky špecifikované vo výkaze výmer, ktorý je prílohou č. 1 k tomuto dodatku. Lehoty a doby na vykonanie prác a dodávok, ktoré budú realizované v ďalších etapách, dohodnú zmluvné strany samostatnými dodatkami uzatvorenými na základe výzvy objednávateľa po tom, čo bude mať tento zabezpečené financovanie realizácie tých etáp, avšak ani v takomto prípade doba realizácie danej etapy neprekročí dobu 5 mesiacov odo dňa uzatvorenia dodatku k Zmluve.

III.

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
2. Tento dodatok nemá dopad na zmenu rozsahu Diela, ani celkovej ceny za Dielo podľa Zmluvy.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť prvým dňom nasledujúcim po dni uverejnenia zákonom predpokladaným spôsobom.
4. Tento dodatok je vyhotovený v 4 origináloch, z ktorých Zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia a Objednávateľ dve vyhotovenia.

Vo Svätom Antone, dňa: 2 9. 05. 2019

V Banskej Štiavnici, dňa: 2 9. 05. 2019

Za objednávateľa:



Martin Kminiak
starosta obce



Za zhotoviteľa:



Ing. Vladimír Gallo
konateľ spoločnosti

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: Svätý Anton - Rozšírenie obecného vodovodu - Envirofond rok 2019 Miesto: Rozpočet:

JKSO: Spracoval: Zmluva č.:

Odberteľ: Obec Svätý Anton Dňa: IČO: DIČ:

Dodávateľ: COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. IČO: DIČ:

IČO: DIČ:

A	ZRN	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:			78 947,38	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:				7	Murárske výpomoco	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky
4	Iné:				9		14	
5	Súčet:			78 947,38	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum: podpis:

pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	E	Celkové náklady	F
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	78 947,38
17	Inžinierska činnosť	22	DPH 20% z:	78 947,38
18	Projektové práce	23	DPH 0% z:	15 789,48
19		24	Súčet riadkov 21 až 23:	94 736,86
20	Súčet riadkov 16 až 19:		Odpočet - prípočet	



Objedávateľ: Obec Svätý Anton

Dodávateľ: COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.

Stavba :Svätý Anton - Rozšírenie obecného vodovodu - Envirofond rok 2019

ROZPOČET

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
------------	----------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	221	11310-7112	Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200mm, - 0,24000t	139,257	m2	11,79	1 641,84
2	272	11510-1200	Čerpanie vody do 10m do 100 l/min	135,370	hod	4,31	583,44
3	272	11510-1300	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10 m do 100 l/min	13,190	deň	2,42	31,92
4	272	12110-1101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	284,901	m3	4,02	1 145,30
5	001	13220-1203	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	546,771	m3	12,03	6 577,66
6	272	14170-2101	Pretláčanie rúr v hor. tr. 1-4 priem. do 200 mm	19,130	m	255,41	4 885,99
7	MAT	150 1A0133	Rúra oceľová bezošvová DN - 273x9 mm	19,130	m	116,28	2 224,44
8	272	14180-2142	Riadené mikrotunelovanie do 25 m, priemer do 225 mm, tr. 3	13,860	m	198,59	2 752,46
9	001	15110-1101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	994,100	m2	3,63	3 608,58
10	001	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	994,100	m2	2,27	2 256,61
11	272	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	546,771	m3	4,44	2 427,66
12	001	16250-1142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	244,839	m3	4,68	1 145,85
13	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v hor. tr. 1-4	244,839	m3	10,25	2 509,60
14	001	17120-1203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	244,839	m3	0,92	225,25
15	001	17120-9002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	416,224	t	9,90	4 120,62
16	001	17410-1002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	410,066	m3	3,84	1 574,65
17	MAT	583 3719100	Štrkopiesok 0-32 b	183,818	t	16,76	3 080,79
18	001	17510-1102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných homín 1 až 4 s prehodením sypaniny	102,513	m3	17,34	1 777,58
19	MAT	583 3711000	Štrkopiesok 0- 8 n	174,280	t	16,53	2 880,85
20	232	18100-6113	Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v rovine a v sklone do 1: 5, hr. 0,15-0,20 m	1 424,506	m2	0,68	968,66
21	001	18120-1102	Úprava pláne zárezov v hor. tr. 1-4 so zhutnením	283,235	m2	0,68	192,60

1 - ZEMNE PRÁCE spolu : 46 612,35 46 612,35

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

22	271	45157-2111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	34,196	m3	68,13	2 329,77
----	-----	------------	--	--------	----	-------	----------

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu : 2 329,77 2 329,77

5 - KOMUNIKÁCIE

23	221	56713-3112	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 2, hr. 170 mm	90,108	m2	33,51	3 019,52
24	272	57295-2122	Vyspravenie krytov vozov. po prekopoch asfaltbetónom hr. 70 mm	90,108	m2	25,14	2 265,32
25	221	57714-3211	Asfaltový betón AC 8 (ABJ II) hr. 50 mm, š. do 3 m	90,108	m2	28,74	2 589,70

5 - KOMUNIKÁCIE spolu : 7 874,54 7 874,54

8 - RÚROVÉ VEDENIA

26	271	87124-1111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC d 90, tesnených gumovým krúžkom	345,713	m	3,32	1 147,77
27	MAT	286 0017900	HDPE rúra PE100 rúra 110x6,6/100m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody	345,713	m	6,39	2 209,11
28	271	87727-2221	Dod a montáž tvaroviek na potrubí DN 80	1,000	kmpl	4 875,00	4 875,00
29	271	87917-2199	Príplatok za montáž vodovodných prípojok DN 32-80	0,000	kus	147,30	0,00
30	271	89116-3111	Montáž vodovodných ventilov hlavných pre prípojky DN 25	0,000	kus	107,78	0,00
31	MAT	422 255040	Posuvač dom prípojky+ zemná súprava, poklop	0,000	kus	246,30	0,00
32	271	89124-1111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	4,000	ks	67,22	268,88
33	MAT	422 2520086	Hydrant kalník komplet DN 80 mm	2,000	ks	722,43	1 444,86

ROZPOČET

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
34	MAT	422 253000	Hydrant vzdušník komplet DN 80 mm	2,000	kus	712,47	1 424,94
35	271	89124-7111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný DN 80	0,000	ks	34,26	0,00
36	MAT	422 7365078	Hydrant podzemný DUO DN 80 RD 1.50 m voda komplet		ks	709,46	0,00
37	271	89135-9111	Montáž navrtáv. pásov na potrubí z rúr vláknocementových, liatinových, oceľových, plastových DN 200	0,000	kus	81,63	0,00
38	MAT	422 757900	Navrtávací pás DN 200-1"		kus	343,23	0,00
39	271	89224-1111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	345,713	m	1,26	435,60
40	271	89227-3111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	345,713	m	5,16	1 783,88
41	271	89971-3111	Orientačné tabuľky vodárenské na stĺpiku	4,000	kus	19,13	76,52
42	271	89973-1101	Uloženie vyhladávacieho vodiča a výstražnej PVC fólie-biela vodovod na obsyp	345,713	m	1,65	570,43

8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu : 14 236,99 14 236,99

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

43	221	91973-5113	Vytýčenie sietí	1,000	kompl	3 930,00	3 930,00
44	271	99827-6101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	307,981	t	12,87	3 963,73

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : 7 893,73 7 893,73

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : 78 947,38 78 947,38

Rozpočet celkom : 78 947,38 78 947,38